

今年の主なハード事業を紹介

町では、「みんなが快適に暮らせるまちづくり」をめざして、さまざまな事業を実施しています。今年度実施している各種事業のうち、スポーツセンターや青少年研修館建設、道路整備、公営住宅整備などハード事業の一部を紹介します。

スポーツセンター建設工事（工事費 13億258万円）

新スポーツセンターは、町のスポーツの拠点として、町民のライフスタイルに応じた多様なスポーツの場とし、さまざまな世代が気軽に健康・体力づくりができる身近な施設をめざし、今年2月から建設工事が始まり、平成31年3月完成、4月にオープンする予定です。
なお、外構整備は平成31年度に予定しています。



- 延べ床面積 2,932.24㎡（1階：2,111.42㎡、2階：820.82㎡）
- 構造 1階：鉄筋コンクリート造 2階：鉄骨造

青少年研修館建設工事（工事費 4,590万円）

新青少年研修館は、青少年団体の活動拠点や合宿場所として利用される施設とし、今年5月から建設工事が始まり、10月に完成、11月13日にオープンする予定です。



- 延べ床面積 168.48㎡
- 構造 木造平屋建

【道路整備】

末広団地南3条線道路整備工事 （工事費 762万円）

町道末広団地南3条線未改良部分の道路改良・舗装工事を実施しました。
延長64m、幅員6mで、9月に完成しました。



南7線道路改良工事 （工事費 1億3,230万円）

道営柏丘北地区農地整備事業で、南7線の西19号線から西23号線間の道路改良・舗装工事を実施しています。
延長1,502m、幅員8m、改良620m、舗装882mで、11月末に完成予定です。



【公営住宅整備】

幸栄団地公営住宅建設工事 （工事費 8,251万円）

木造平屋建て1棟4戸（2LDK）延べ面積283.21㎡を建設中です。
室内の段差解消や出入り口を広く取ることなどにより車椅子利用者の介助空間を確保しています。
11月中旬に完成予定です。



穂波団地公営住宅改修工事 （工事費 1,587万円）

建設後20年以上経過した1棟8戸の外壁・屋根を耐候性のある塗料により塗装改修を行い、建物の長寿命化を図ります。
11月中旬に完成予定です。

