

## 【訓子府町】橋梁点検結果の公表について（平成28年12月末現在）

### 〇はじめに

本町の橋梁長寿命化修繕事業については、国の「防災・安全社会資本整備交付金」を活用して実施しています。

15m以上の長大橋については「道路法施行規則第4条の5の5の規定に基づく、近接目視による定期点検・診断等を実施し、その診断結果が公表されている施設」が対象の要件であることから、15m以上の橋梁で点検が完了したものについて公表するものです。

また、平成28年度は40橋（15m以上：20橋、15m未満：20橋）の橋梁点検を委託していますが、集計が終わり次第公表いたします。

12月末現在で点検結果が出ているものは、福野橋、穂波橋の2橋です。

### 〇点検結果について

管理番号	橋梁名（ワカカ）		路線名	架設年次	橋長（m）	幅員（m）	行政区域		判定区分
							都道府県名	市区町村名	
29	穂波橋	（木ダバ）	町道西21号線	1971	166	8	北海道	訓子府町	Ⅱ
35	福野橋	（ワカバ）	町道西19号線	1972	52	8	北海道	訓子府町	Ⅲ

### 〇健全性の判定区分について

判定区分	状態
I 健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ 予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ 早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ 緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

### 〇今後の予定について

福野橋については、平成28年度から修繕工事を開始し、平成29年度の完了を目指しています。

穂波橋については、平成29年度に修繕工事の詳細設計に着手予定です。